

# COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

## PROGETTAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA, DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AFFERENTI ALL'AREA ESTERNA DEL DEPOSITO CTP DI VIA AMENDOLA SNC

PROGETTO ESECUTIVO - Art.23 comma 8 D.lgs. 50/2016 - Art. 33 D.P.R. 207/2010

COMMITTENZA:

**C.T.P. S.p.A.**

TARANTO - Via Del Tratturello Tarantino 5/7 - Q.re Paolo VI

VISTO: IL DIRETTORE C.T.P. S.p.A.



**Alessandro  
De Rosis**  
Studio Tecnico

**Arch. Alessandro De Rosis**

EDILIZIA ABITATIVA - INTERIOR DESIGN

LOCALI COMMERCIALI - SPAZI PUBBLICI

☎ 320.9484083 - 099.5923011

✉ CAROSINO (TA) - via D.L. STURZO, 36

☎ ale.derosis@hotmail.it - alessandro.derosis@ctpspa.it



DATA

AGG.

MARZO/2019

AGG.

AGG.

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

VARIANTE

ELABORATO

# CM.01

OGGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA, DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AFFERENTI ALL'AREA ESTERNA DEL DEPOSITO CTP DI VIA AMENDOLA SNC - PULSANO (TA)


**COMMITTENTE:** C.T.P. S.p.A. - TARANTO - Via Del Tratturello Tarantino 5/7

Data, 26/03/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 NP.01	Fornitura e posa in opera di canaletta con pendenza dello 0,5% incorporata, di drenaggio acque di superficie. E' costituita da elemento prefabbricato in c.a., avente sezione ad "U" ... o comprese testate di chiusura, raccordi allo scarico, pozzetti a sifone, vaschette filtranti, ancoraggi per le griglie. griglie raccolta acque					94,00		
	SOMMANO m					94,00	95,00	8'930,00
2 NP.02	Fornitura e posa in opera di griglia a fessura delle dimensioni 132x20mm in ghisa nera dotata di idonea sistema di fissaggio. griglia zona rifornimento					3,90		
	SOMMANO m					3,90	60,00	234,00
3 NP.03	Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata da interrare delle dimensioni esterne di cm.250 x 400 xh 270 volume utile di Mc.15 realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, ... i fondazione in c.a. dell'altezza di 20cm armata con doppia maglia inferiore e superiore del diametro 8 mm e passo 25cm. vasca di accumulo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'500,00	4'500,00
4 F 02.14b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm pozzetto					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	105,00	315,00
5 F 02.44	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indica ... rchio devono riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante..... Dimensioni 600x600mm e peso 53Kg. chiusini					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	250,22	750,66
6 F 01.56ff	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressio ... onere per la posa in opera, esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Diametro esterno mm 250 tubazione 250 mm					23,40		
	SOMMANO m					23,40	18,47	432,20
7 F 01.56ee	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressio ... nere per la posa in opera, esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Diametro esterno mm 200 tubazione 200 mm					81,53		
	SOMMANO m					81,53	12,58	1'025,65
8	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità)							
	<b>A RIPORTARE</b>							16'187,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							16'187,51
F 01.56p	o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressio ... onere per la posa in opera, esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Diametro esterno mm 160 tubazione 160 mm					6,82		
	SOMMANO m					6,82	7,06	48,15
9 F 01.59a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, con fessurazioni sulle gole fra costole successive per sistemi drenanti ... pensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. tubazione trincea drenante					63,00		
	SOMMANO m					63,00	10,67	672,21
10 NP.04	Revisione e modifica del serbatoio interrato esistente. La modifica consisterà nella realizzazione di uno stramazzo tra la vasca di sedimentazione e quella di disoleazione e nell'installazione di pacchi a coalescenza. revisione serbatoio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
11 NP.05	Fornitura e posa in opera di scolmatore delle acque di prima pioggia costituito da vasca prefabbricata in calcestruzzo vibrato. pozzetto scolmatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'500,00	2'500,00
12 E.002.029.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o per formazione di pendenze, et ... lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm demolizione marciapiede esistente					165,00		
	SOMMANO mq					165,00	16,30	2'689,50
13 E.002.030	Demolizione di sottofondo in malta cementizia o a base di calce, dello spessore sino a cm 3, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta. demolizione marciapoiede esistente					165,00		
	SOMMANO mq					165,00	5,20	858,00
14 E.001.001.b	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... glomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili), scavabili con mezzi meccanici scavo per posa griglie scavo per posa vasca scavo per posa pozzetti scavo per posa tubazione scavo per posa tubazione trincea scavo per posa pozzetto scolmatore scavo per realizzazione piazzale vasca scavo per realizzazione trincea		94,00 3,00 3,00 111,75 63,00 0,80 70,00 95,00	0,300 4,500 0,600 0,300 0,300 0,800	0,600 3,000 0,500 0,600 0,600 1,200 0,500 0,500	16,92 40,50 0,54 20,12 11,34 0,77 35,00 47,50		
	SOMMANO mc					172,69	9,95	1'718,27
15	Formazione di cordolo terminale per marciapiedi costituito da							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							26'173,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								26'173,64
IS.002.007.e	sottofondo in magrone (min 10 cm), compresa la fornitura e la posa in opera del Cordolo prefabbricato in calcestruzzo ... a norma EN1340:2004 : resistenza a flessione > 3,5 MPa classe 1 marcatura S. finitura superficiale liscia, colore grigio cordolo per marciapiede		72,10			72,10		
	SOMMANO ml					72,10	24,45	1'762,85
16 Inf.001.047	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 - 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura, realizzato su soletta in cemento armato con rete elettrosal ... 10 cm, posto su sottofondo di magrone dello spesso adeguato per realizzare la complanarità con il marciapiede esistente. nuovo marciapiede		26,00			26,00		
	SOMMANO mq					26,00	55,00	1'430,00
17 Inf.001.050	Realizzazione di pavimentazione stradale formato da strato superficiale in conglomerato bituminoso chiuso (strato di usura) e sottostrato in conglomerato bituminoso aperto (binder) ... lo spessore di 10 cm. E' compreso l'onere della realizzazione delle due rampe per raggiungere il livello di circa 20 cm Area rifornimento automezzi		50,00			50,00		
	SOMMANO m2					50,00	42,00	2'100,00
18 Inf.002.001.b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro tra 5 e 25% area trincea area vasca	95,00 70,00			0,150 0,150	14,25 10,50		
	SOMMANO mc					24,75	21,65	535,84
19 Inf.002.002.b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. manuale area trincea area vasca	95,00 70,00			0,150 0,150	14,25 10,50		
	SOMMANO mc					24,75	27,20	673,20
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								32'675,53
<b>TOTALE euro</b>								32'675,53
	Data, 26/03/2019							
								
<b>A RIPORTARE</b>								